

## Указания по техобслуживанию офисных и сантехнических блок- контейнеров

Указания по техобслуживанию	время	Дальнейшая информация
Очистка крыши	в случае загрязнения при наличии снега при наличии листьев, грязи ...	Почистить соединение блок-контейнера (водосток) Почистить крышу от загрязнений и снега (нагрузка на крышу)
Нижняя рама	при наличии снега	Почистить боковые части нижней рамы от снега
Влажность воздуха	если не используется  если используется	Регулярно проветривать -> опасность возникновения чрезмерной влажности Соблюдать предписания указанные на оконной наклейке
Фильтр для воды	при необходимости	Почистить сетчатый фильтр в случае загрязнения
Редукционный клапан	при необходимости	Регулярно чистить сетчатый фильтр
Бойлер	если не используется	<b>Опорожнить бойлер, соблюдать указания на наклейках</b>
Защита от замерзания - Указание по эксплуатации в зимний период Малый электрический воздушонагреватель	в случае морозов  в случае сбоя электропитания при отсутствии  при эксплуатации	Проверить функционирование, поддерживать температуру не ниже + 5° С, заполнить туалет и сточные трубы антифризом Опасность замерзания <b>Если не используется, обязательно спустить воду из водопровода и электрического водонагревателя.</b> Соблюдать минимальные расстояния для отопительных приборов (см. руководство по эксплуатации)
Регулировка окна	при необходимости	При необходимости отрегулировать
Ремонт рольставней	при необходимости	При необходимости отрегулировать, Очистка направляющей полотна
Регулировка двери	при необходимости	Контейнер должен стоять ровно (перед монтажом двери проверить, выровнен ли контейнер по уровню)
Силикон	при необходимости	обновить силиконовый герметик
Кран смывной нажимной	при необходимости	Регулярное техобслуживание, следить за чистотой
Повреждение лакокрасочного покрытия во время транспортировки	при необходимости	Устранение с помощью ремонтной краски (входит в комплект поставки)
Электричество	регулярная проверка	Регулярно, не менее 1 раза в год, проверять работу УЗО и системы заземления! Все работы по ремонту и уходу должны

Указания по техобслуживанию	время	Дальнейшая информация
	в случае ремонта	выполняться только уполномоченным персоналом.
Импрегнирование покрытия пола	при применении	Регулярный уход и уборка Проводить уборку только с помощью моющих средств не содержащих кислот и растворителей
Очистка снаружи	при загрязнении	<b>Очистка с помощью аппаратов высокого давления или использование моющих средств, содержащих кислоты или растворители, запрещены.</b>
Смеситель - электрический водонагреватель	в случае морозов	В случае морозов обязательно слить воду или поддерживать температуру в контейнере не ниже + 5 °С.
кондиционер	при монтаже своими силами	Монтаж кондиционеров должен выполняться уполномоченным персоналом, чтобы гарантировать исправную работу кондиционера.
Цилиндры замка	при вводе в эксплуатацию	Перед первым использованием цилиндры замков следует установить согласно техническому описанию и монтажным инструкциям (входят в комплект поставки).
Подсоединение к системе водоснабжения	после транспортировки  при вводе в эксплуатацию	После подсоединения к системам водоснабжения (внимание - давление!) необходимо еще раз проверить трубопровод на герметичность (возможно саморазвинчивание при транспортировке) Перед подсоединением к системе водоснабжения необходимо произвести слив воды из водопроводной системы с тем, чтобы исключить попадание частиц песка, которые могут привести к загрязнению или засорению.
Конструктивные изменения	при применении	Заказчику запрещается просверливать в контейнере отверстия или делать в нем изменения, которые могут привести к проникновению воды и связанных с этим повреждениям. => <b>Потеря права на гарантийное обслуживание</b>

Ввод в эксплуатацию силами специализированных фирм	время	Дальнейшая информация
Бойлер	при транспортировке при установке	<b>Обязательно опорожнить бойлер Заполнить водонагреватель водой перед подключением к электричеству</b>
Повреждение лакокрасочного покрытия во время транспортировки	при необходимости	Проверить после транспортировки и при необходимости устранить с помощью ремонтной краски, входящей в комплект поставки
Газовое отопление	при транспортировке при вводе в эксплуатацию	После транспортировки и перед первым использованием поручить проверку уполномоченному персоналу <b>Соблюдать указания на наклейках и предписания</b>
Электричество	при транспортировке  при вводе в эксплуатацию	После транспортировки и перед первым использованием поручить проверку уполномоченному персоналу Перед вводом в эксплуатацию следует выключить все средства потребления электроэнергии (электроприборы) и провести работы по заземлению.
Фундамент	при вводе в эксплуатацию	Чтобы избежать сползания (уровень), фундамент, точечный фундамент или ленточный фундамент разрешается закладывать только квалифицированному персоналу. При необходимости использовать регулировочные пластины, чтобы выровнять контейнер по уровню. <b>Соблюдать указания по точечному фундаменту</b>
Монтаж	перед монтажом	Во время монтажа следует соблюдать техническое описание и инструкцию по монтажу; соблюдать последовательность монтажа.
кондиционер	при вводе в эксплуатацию при самостоятельном монтаже	Обратить внимание на уровень контейнера, чтобы конденсат мог стекать наружу. Монтаж кондиционеров должен выполняться уполномоченным персоналом, чтобы гарантировать исправную работу кондиционера.
Цилиндры замка	при вводе в эксплуатацию	Перед первым использованием цилиндры замков следует установить согласно техническому описанию и монтажным инструкциям (входят в комплект поставки).
Подсоединение к системе водоснабжения	после транспортировки &  при вводе в эксплуатацию	После подсоединения к системам водоснабжения (внимание - давление!) необходимо еще раз проверить трубопровод на герметичность (возможно саморазвинчивание при транспортировке) Перед подсоединением к системе

<b>Ввод в эксплуатацию силами специализированных фирм</b>	<b>время</b>	<b>Дальнейшая информация</b>
		водоснабжения необходимо произвести слив воды из водопроводной системы с тем, чтобы исключить попадание частиц песка, которые могут привести к загрязнению или засорению.

Этот документ является переводом немецкой версии и действует с оговоркой на ошибки при переводе и орфографические ошибки. В случае разногласий немецкий вариант имеет превалярующее значение.